

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình  
Trạm và Kho chứa dụng cụ thiết bị, ga ra cho các Hạt Kiểm lâm**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 13/03/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng cấp bách năm 2016 (bổ sung);

Xét Tờ trình số 2387/TTr-SNNPTNT ngày 04/8/2017 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Trạm và Kho chứa dụng cụ thiết bị, ga ra cho các Hạt Kiểm lâm và Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 1883/SXD-QLXD ngày 28/6/2017 về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trạm và Kho chứa dụng cụ thiết bị, ga ra cho các Hạt Kiểm lâm,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trạm và Kho chứa dụng cụ thiết bị, ga ra cho các Hạt Kiểm lâm với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Trạm và Kho chứa dụng cụ thiết bị, ga ra cho các Hạt Kiểm lâm.

Hạng mục: Trạm và Kho chứa dụng cụ thiết bị, ga ra cho các Hạt Kiểm lâm các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Đức Phổ, Sơn Hà và Tây Trà.

2. Thuộc dự án đầu tư: Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020.

3. Loại và cấp công trình:

- Loại công trình: Công trình dân dụng.

- Cấp công trình: Cấp III.

4. Địa điểm xây dựng:

- Trạm và Kho chứa dụng cụ thiết bị, ga ra Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ xây dựng tại xã Ba Vì, huyện Ba Tơ;

- Trạm và Kho chứa dụng cụ thiết bị, ga ra Hạt Kiểm lâm huyện Minh Long xây dựng tại xã Long Mai, huyện Minh Long;

- Trạm và Kho chứa dụng cụ thiết bị, ga ra Hạt Kiểm lâm huyện Đức Phổ xây dựng tại xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ;

- Trạm và Kho chứa dụng cụ thiết bị, ga ra Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hà xây dựng tại xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà;

- Trạm và Kho chứa dụng cụ thiết bị, ga ra Hạt Kiểm lâm huyện Tây Trà xây dựng tại xã Trà Trung, huyện Tây Trà.

5. Nhà thầu khảo sát và thiết kế xây dựng công trình: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhà Việt.

6. Chủ trì thiết kế và dự toán:

- Chủ trì thiết kế: KTS. Phạm Trường Hải.

- Chủ trì dự toán: Ông Trần Mạnh Hùng.

7. Quy mô và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình:

a) Qui mô xây dựng: Công trình cao 01 tầng, diện tích xây dựng: Hạt Kiểm lâm Ba Tơ: 163,2m<sup>2</sup>; Hạt Kiểm lâm huyện Minh Long: 163,2m<sup>2</sup>; Hạt Kiểm lâm huyện Đức Phổ: 81,58 m<sup>2</sup>; Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hà: 75,68 m<sup>2</sup>, Hạt Kiểm lâm huyện Tây Trà: 75,4 m<sup>2</sup>.

b) Giải pháp thiết kế:

- Kiến trúc: Tường xây gạch không nung vữa xi măng M50; mái lợp tôn, xà gồ thép (C100x40x10x2)mm; nền lát gạch ceramic (400x400)mm; hoàn thiện công trình quét vôi 3 nước trắng, lăn sơn không bả 01 nước lót 02 màu;

- Kết cấu: Móng, cột dầm, sàn mái, sê nô BTCT đá (1x2)cm M200; móng tường xây đá chẻ (15x20x25)cm vữa xi măng M75;

- Cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình lấy từ hệ thống cấp điện



chung khu vực. Dây nguồn cấp điện cho công trình sử dụng cáp CVV(2x6)mm<sup>2</sup>; chiếu sáng bên trong công trình sử dụng đèn Tube Led 1,2m 18W, đèn Led tròn ốp trần 14W, thông gió nhân tạo bên trong sử dụng quạt trần 80W và quạt treo tường 60W.

- Cấp thoát nước: Đường ống cấp thoát nước sử dụng ống nhựa uPVC.

8. Giá trị dự toán xây dựng: **2.819.458.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm mười chín triệu, bốn trăm năm mươi tám nghìn đồng); trong đó:

- Chi phí xây dựng: 2.281.560.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 68.073.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 215.241.000 đồng
- Chi phí khác: 120.324.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 134.260.000 đồng

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương (được Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 13/03/2017).

10. Thời gian thực hiện: Năm 2017.

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm:

1. Căn cứ vào khối lượng và biện pháp thi công thực tế, các chế độ chính sách hiện hành làm cơ sở quản lý, nghiệm thu thanh toán theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thành và đưa dự án vào khai thác sử dụng, phát huy có hiệu quả đầu tư.

3. Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 1883/SXD-QLXD ngày 28/6/2017.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), CN-XD, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak779.



**Trần Ngọc Căng**